PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-MG

AV. JK, 402 - CENTRO - PINTÓPOLIS - CEP: 39.317-000.
CNPJ: 01.612.481/0001-59 FONE (38) 3631-8274

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCEDENTE:			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROGRAMA: 09032022, EMENDA PARLAMENTAR 2022399110002-FRED COSTA		**COVENENTE:**	**PREFEITURA MUNICIPAL**		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA SEM COBERTURA COM MURETA DE PROTEÇÃO.					DATA : 17/ABRIL/2023			
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE PARA TERRA III MUNICIPIO DE PINTÓPOLIS-MG					**DATA BASE ORÇAMENTO: JAN/2023**			
BDI:	**23,11%**				COM DESONERAÇÃO			
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**QUANT.**	**VALOR UNT.**	**PREÇO UNT.**	**TOTAL**
1			**TERRAPLENAGEM- IMPLANTAÇÃO DA QUADRA**					
1.1	SEINFRA	RO-40114	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULAIZAÇÃO DO TERRENO	m²	1.000,00	**FICA A CARGO DA PREFEITURA**		
1.2	SEINFRA	ED-49814	ATERRO LASTRO DE AREIA	m³	70,63	**FICA A CARGO DA PREFEITURA**		
2			**PLACA DE OBRA/CONSTRUÇÃO PISO QUADRA**					**R$ 68.036,61**
2.1	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	0,7	R$ 308,96	380,36	**R$ 266,25**
2.2	SEINFRA	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL.	m³	70,63	R$ 41,42	50,99	**R$ 3.601,22**
2.3	SEINFRA	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	470,84	R$ 2,71	3,34	**R$ 1.572,61**

LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659

Assinado digitalmente por LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 12:13:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697

Assinado de forma digital por REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697
Dados: 2023.06.02 11:23:04 -03'00'

2.4	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR NUMERO 1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *4 CM*. AF_08/2017	m³	14,13	R$ 160,06	197,05	**R$ 2.783,37**
2.5	SEINFRA	ED-29581	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m²	235,42	R$ 22,96	R$ 28,27	**R$ 6.655,32**
2.6	SEINFRA	ED-50619	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	m²	470,84	R$ 11,87	R$ 14,61	**R$ 6.878,97**
2.7	SEINFRA	ED-50571	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	470,84	R$ 79,84	R$ 98,29	**R$ 46.278,86**
3			**CONSTRUÇÃO MURETA QUADRA/PINTURA/CALÇADA**					**R$ 28.207,28**
3.1	SEINFRA	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	166,00	R$ 45,94	R$ 56,56	**R$ 9.388,96**
3.2	SEINFRA	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO	m²	162,80	**FICA A CARGO DA PREFEITURA**		
3.3	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	162,80	R$ 27,27	R$ 33,57	**R$ 5.465,20**
3.4	SEINFRA	ED-9317	PISO EM CONCRETO PARA CALÇADA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	47,00	R$ 50,53	R$ 62,21	**R$ 2.923,87**
3.5	SEINFRA	ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2)DEMÃOS	m²	470,84	R$ 10,67	R$ 13,14	**R$ 6.186,84**

LEY LOPES DOS SANTOS: 01255542659

Assinado digitalmente por LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 12:14:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697

Assinado de forma digital por REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697
Dados: 2023.06.02 11:24:24 -03'00'

3.6	SEINFRA	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	162,80	R$ 11,02	R$ 13,57	**R$ 2.209,20**
3.7	SEINFRA	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 9 CM	m	137,38	R$ 12,02	R$ 14,80	**R$ 2.033,22**
4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**					
4.1	SEINFRA	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2,00	**FICA A CARGO DA PREFEITURA**		
5			**LIMPEZA DA OBRA**					
5.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	480,00	**FICA A CARGO DA PREFEITURA**		
			TOTAL=					**R$ 96.243,89**

Ley Lopes dos Santos
MG - 11.438.442 SSP/MG
PREFEITO
Prefeitura de Pintópolis - MG

LEY LOPES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-MG
CNPJ 01.612.481/0001-59

Rewishon Alves da Cruz
Engenheiro Civil
CREA-MG 220818/D
(38) 99839-3435

REWISHON ALVES DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 220818/D

LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659

Assinado digitalmente por LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 12:14:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697

Assinado de forma digital por REWISHON ALVES DA CRUZ:08889164697
Dados: 2023.06.02 11:22:24 -03'00'